



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. (สายบ้านนายภาคิน ดอกงาม ถึงสามแยกนาแม่สมบัติ หมู่ ๑๕) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. (สายบ้านนายภาคิน ดอกงาม ถึงสามแยกนาแม่สมบัติ หมู่ที่ ๑๕) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝวเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตรม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตตินันท์ มุลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
 ๓. เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์รักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
 ประเภท งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม แบบเลขที่ 007/2565
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- งานวางระบายน้ำ	206,093.50	1.3607	280,431.42	
	- งานถนน คสล.	87,248.27	1.3607	118,718.73	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,150.15	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			399,100.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ตัวอักษร		สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

งานวางระบายน้ำ เฉลี่ยเมตรละ 2,336.92 บาท

งานถนน คสล. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 781 บาท

คำอำนวยการ ภาษี ก่อไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายโกมล พิณีจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนายภาคิน ดอกงาม ถึงสามแยกนาแม่สมบัติ ม.15) หมู่ที่ 10 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 120 เมตร ความลึก 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ถนน คสล. ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 152 ตรม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ คสล.								
1	ดินซุด - ดินถม	70.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,930.00	6,930.00	
2	ทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	364.49	3,280.41	99.00	891.00	4,171.41	
3	คอนกรีต 180 KSC	4.50	ลบ.ม.	1,658.88	7,464.96	306.00	1,377.00	8,841.96	
4	คอนกรีต 240 KSC	27.60	ลบ.ม.	1,752.34	48,364.58	306.00	8,445.60	56,810.18	
5	เหล็กเสริม SR Ø 6 มม	0.92	ตัน	25,803.12	23,738.87	4,100.00	3,772.00	27,510.87	
6	เหล็กเสริม SR Ø 9 มม.	1.85	ตัน	25,032.12	46,309.42	4,100.00	7,585.00	53,894.42	
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	40.00	เส้น	447.04	17,881.60	5.00	200.00	18,081.60	
8	ไม้แบบและค้ำยัน	42.00	ตร.ม	93.46	3,925.32	133.00	5,586.00	9,511.32	
9	ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก	51.40	2,827.00	-	-	2,827.00	
10	ตะปู	243.00	กก	46.11	11,204.73	-	-	11,204.73	
11	บ่อพัก คสล ขนาด 1.00x1.00 ม.(หล่อน้ำงาน)	1.00	บ่อ	4,000.00	4,000.00	130.00	130.00	4,130.00	
12	ฝาบ่อเหล็ก ขนาด 0.79x0.79x0.10 ม	1.00	ฝา	2,140.00	2,140.00	40.00	40.00	2,180.00	
	รวมค่างานต้นทุน							206,093.50	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติพันธ์ มุस्ता)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวประภาวรินทร์ จันทร์แจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(จ่าเอกศอภวิทย์ นารินทร์รักษ์)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ พร 4

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนายภาคิน ดอกงาม ถึงสามแยกนาแม่สมบัติ ม.15) หมู่ที่ 10 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 120 เมตร

ความลึก 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ถนน คสล. ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 152 ตรม.


พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน คสล. ดินถมทำคันทางเพื่อปรับระดับ	200.00	ลบ.ม.	147.81	29,562.00	-	-	29,562.00	
2	ทรายรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	364.49	2,733.68	99.00	742.50	3,476.18	
3	คอนกรีต 240 KSC	23.00	ลบ.ม.	1,752.34	40,303.82	306.00	7,038.00	47,341.82	
4	งานเหล็กเสริม - ตะแกรงเหล็กเสริม ๑ 4 มม. - RB ๑ 15 มม.	152.00	ตรม.	21.50	3,268.00	5.00	760.00	4,028.00	
		0.02	ตัน	23,990.65	359.86	3,300.00	49.50	409.36	
5	ไม้แบบและค้ำยัน - ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	494.96	989.92	133.00	266.00	1,255.92	
		15.00	ตร.ม.	-	-	73.00	1,095.00	1,095.00	
6	แอสฟัลท์	2.00	ลิตร	35.00	70.00	5.00	10.00	80.00	
	รวมค่างานต้นทุน							87,248.27	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวประภาวรินทร์ จันทร์แจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(เจ้าอากาศเอกวิญญู นาวิรินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน