



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแม่บัวเงิน ทมวัน ไปทางรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแม่บัวเงิน ทมวัน ไปทางรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายกิตตินันท์ มุลตา ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ..... ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ..... ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ..... กรรมการ
  ๓. จ่าอากาศเอกวิชญ์ นารินทร์รักษ์ ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ..... กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกมล พิณจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ      เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
 ประเภท          งานทาง  
 เจ้าของโครงการ      เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
 สถานที่ดำเนินการ      หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา      กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม      แบบเลขที่      005/2565  
 ตามแบบ          มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4      จำนวน      1      แผ่น      เมื่อ      8 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	187,322.65	1.3607	254,889.93	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาการก่อสร้าง 60 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			254,889.93	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			254,800.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่คอนกรีต 472.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 539.83 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

อนุมัติ

(นายโกมล พิณีมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวประภาวรินทร์ จันทร์แจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(เจ้าอาภาศอกวิญญู นารินทร์)


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
 รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 ม ขาว 1.18 ม ทน 0.15 ม  
 หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	472.00 ตร.ม.	-	-	4.43	2,090.96	2,090.96
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิวทาง ลาดยาง	ตร.ม.	-	-	15.36	-	-
3	งานลูกรังพื้นที่ทาง	70.80 ลบ.ม	-	-	28.91	2,046.83	2,046.83
4	งานลูกรังไหล่ทาง	- ลบ.ม	142.82	-	46.00	-	-
5	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	23.60 ลบ.ม	364.49	8,601.96	99.00	2,336.40	10,938.36
6	งาน ผิวจราจร คสล. ( 240 KSC )	70.80 ลบ.ม	1,799.07	127,374.16	306.00	21,664.80	149,038.96
7	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม	472.00 ตร.ม.	21.50	10,148.00	5.00	2,360.00	12,508.00
	- RB Ø 15 มม.	0.04 ตัน	28,149.53	1,252.09	3,300.00	146.78	1,398.88
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	26,495.33	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.04 ตัน	33,181.31	1,183.91	3,300.00	117.74	1,301.65
8	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	6.35 ลบ.ฟ.	494.96	3,143.35	-	-	3,143.35
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	59.00 ตร.ม.	-	-	73.00	4,307.00	4,307.00
9	แผ่นโฟม	3.33 แผ่น	20.00	66.67	3.00	10.00	76.67
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.38	-	-	-	-
11	แอสฟัลท์	11.80 ลิตร	35.00	413.00	5.00	59.00	472.00
รวมราคาค่าต้นทุน							187,322.65

หมายเหตุ : ราคาวัสดุอ้างอิงราคาพาณิชย์ จ อุดรธานี ณ วันที่ 8 ส.ค. 65 และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ เมืองอุดร ราคาลิตรละ 35.60 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายกิตตินันท์ มุลตา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (เจ้าอาภาศอกวิษณุ นารินรักษ์)  
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน