ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล. (สายจากบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม) บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล. (สายจากบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม) บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และผิวทาง คสล. ความกว้าง ๐.๙๐ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
๕.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.นายกิตตินันทน์ มูลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒.นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
๓.จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกมล พินิจมนตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อด ๗๙๘๐๓/๗๘๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เลขที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และผิวทาง คสล. สายจากบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล.ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล.พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และ ผิวทาง คสล.ความกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางณรงค์ ชามนตรี ถึงนานายพีรพล อินทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่วิลัย สรวงศิริ ถึงบ้านพ่อทองมาก สุระมิตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคูพัฒนา ปริมาณงานผิวจราจร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบราคาตามแบบ สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ และ ปร.๕ ทั้ง ๓ โครงการเรียบร้อยแล้ว ตามวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และผิวทาง คสล. สายจากบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล.ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล.พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และ ผิวทาง คสล.ความกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๓,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

/๒.โครงการ...

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางณรงค์ ชามนตรี ถึงนานายพีรพล อินทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่วิลัย สรวงศิริ ถึงบ้านพ่อทองมาก สุระมิตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคูพัฒนา ปริมาณงานผิวจราจร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลาง ค่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์)

- ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
.....
.....

(ลงชื่อ) .....
(นายสัญญา สายสิงห์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

/-ความเห็น....

- <u>ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม</u>

.....

.....

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

รายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>
ลำดับที่

๑. นายกิตตินันทน์ มูลตา ประธานกรรมการ.....
๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม กรรมการ.....
๓. จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์ กรรมการ.....

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว นายกิตตินันทน์ มูลตา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ**

<u>ประธานกรรมการ</u> ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. นายกิตตินันทน์ มูลตา เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม เป็นกรรมการ/เลขานุการ
๓. จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์ เป็นกรรมการ

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา**

- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองการประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> <u>**เรื่องเสนอพิจารณา**</u>

<u>ประธานกรรมการ</u> ๓.๑ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชี้แจงรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และผิวทาง คสล.สายบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

/นายกิตตินันทน์.....

นายกิตตินันทน์ มูลตา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาปริมาณวัสดุและราคาวัสดุนำมาจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ราคาวัสดุบางอย่างได้ทำการสืบราคาจากร้านค้าโดยตรง เนื่องจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีไม่ได้กำหนดไว้ โดยได้รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างและเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ค่าก่อสร้างประเภทงานทาง โดยคิดคำนวณราคากลาง ๓๗๓,๐๐๐ (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และผิวทาง คสล.สายบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล.พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และผิวทาง คสล.ความกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๓,๐๐๐ (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

-มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งหรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม **มติที่ประชุม :** เห็นชอบตามที่เสนอ และขออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

ประธานกรรมการ ๓.๒ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชี้แจงรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางณรงค์ ชามนตรี ถึงนานายพีรพล อินทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

นายกิตตินันทน์ มูลตา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาปริมาณวัสดุและราคาวัสดุนำมาจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ราคาวัสดุบางอย่างได้ทำการสืบราคาจากร้านค้าโดยตรง เนื่องจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีไม่ได้กำหนดไว้ โดยรวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างและเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ค่าก่อสร้างประเภทงานทาง โดยคิดคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางณรงค์ ชามนตรี ถึงนานายพีรพล อินทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐ (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ -มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งหรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม **มติที่ประชุม :** เห็นชอบตามที่เสนอ และขออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชี้แจงรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่วิลัย สรวงศิริ ถึงบ้านพ่อทองมาก สุระมิตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคูพัฒนา ปริมาตรงานผิวจราจร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

นายกิตตินันทน์ มูลตา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาปริมาณวัสดุและราคาวัสดุนำมาจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ราคาวัสดุบางอย่างได้ทำการสืบราคาจากร้านค้าโดยตรง เนื่องจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีไม่ได้กำหนดไว้ โดยได้รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างและเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ค่าก่อสร้างประเภทงานทาง โดยคิดคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแม่วิลัย สรวงศิริ ถึงบ้านพ่อทองมาก สุระมิตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคูพัฒนาปริมาตรงานผิวจราจร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี

ประธานกรรมการ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๒ ท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง ๓ โครงการในครั้งนี้ และมติที่ประชุมเพื่อนำข้อมูลโครงการดังกล่าว นำเสนอขออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป และหากไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565

นายกิตตินันทน์ มูลตา	นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม	จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม) หมู่ที่ 14 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร

ความยาว 124 เมตร ความลึก 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ผิวทาง คสล.ความกว้าง 0.90 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 111.60 ตร.ม. พร้อมโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ คสล.								
1	ดินขุด -ดินถม	75.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,425.00	7,425.00	ขุดดินใช้
2	ทรายรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	364.49	3,644.90	99.00	990.00	4,634.90	เครื่องจักรกล
3	คอนกรีต 180 KSC	4.50	ลบ.ม.	1,658.88	7,464.96	306.00	1,377.00	8,841.96	
4	คอนกรีต 240 KSC	29.50	ลบ.ม.	1,752.34	51,694.03	306.00	9,027.00	60,721.03	ราคาวัสดุอ้างอิง
5	เหล็กเสริม SR Ø 6 มม.	0.990	ตัน	25,803.12	25,545.09	4,100.00	4,059.00	29,604.09	ราคาพานิชย์
6	เหล็กเสริม SR Ø 9 มม.	1.980	ตัน	25,032.71	49,564.77	4,100.00	8,118.00	57,682.77	จ.อุดรธานี
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	40.00	เส้น	627.10	25,084.00	5.00	200.00	25,284.00	ณ วันที่ 26 ธ.ค. 65
8	ไม้แบบและค้ำยัน	50.00	ตร.ม	93.46	4,673.00	133.00	6,650.00	11,323.00	และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
9	ลวดผูกเหล็ก	59.00	กก	51.40	3,032.60	-	-	3,032.60	ณ เมืองอุดร
10	ตะปู	277.00	กก	46.11	12,772.47	-	-	12,772.47	ราคาลิตรล่ะ
11	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.(หล่อหน้างาน)	1.00	บ่อ	4,350.00	4,350.00	130.00	130.00	4,480.00	35.60 บาท
12	ฝาบ่อเหล็ก ขนาด 0.79x0.79x0.10 ม.	1.00	ฝา	2,255.00	2,255.00	40.00	40.00	2,295.00	
	รวมค่างานต้นทุน							228,096.81	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านนางสมใจ เสียงเลิศ ถึงบ้านแม่ใหม่ ตากลม) หมู่ที่ 14 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร

ความยาว 124 เมตร ความลึก 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ผิวทาง คสล.ความกว้าง 0.90 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 111.60 ตร.ม. พร้อมโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผิวทาง คสล.								
1	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	364.49	1,822.45	99.00	495.00	2,317.45	
2	คอนกรีต 240 KSC	16.50	ลบ.ม.	1,831.46	30,219.09	306.00	5,049.00	35,268.09	
3	ตะแกรงเหล็กเสริม ø 4 มม.	111.60	ตรม.	21.50	2,399.40	5.00	558.00	2,957.40	
4	ไม้แบบและค้ำยัน	18.00	ตร.ม	93.46	1,682.28	133.00	2,394.00	4,076.28	
5	ตะปู	30.00	กก	46.11	1,383.30	-	-	1,383.30	
	รวมค่างานต้นทุน							46,002.52	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จำอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยชำนาญงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ประเภท งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม **แบบเลขที่** 009/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- งานรางระบายน้ำ	228,096.81	1.3624	310,759.10	
	- งานผิวทาง คสล.	46,002.52	1.3624	62,673.83	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			373,432.93	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			373,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ตัวอักษร	**สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

งานรางระบายน้ำ เฉลี่ยเมตรละ 2,500 บาท งานผิวทาง คสล. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 560 บาท

ค่าอำนวยการ ภาษี กำไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 496 /2565 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตตินันทน์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายสัญญา สายสิงห์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายโกมล พินิจมนตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน