



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล. (สายจากบ้านพอวิรัตน์ ไปลำห้วยโรงเรียนคำยาง) บ้านคำยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล. (สายจากบ้านพอวิรัตน์ ไปลำห้วยโรงเรียนคำยาง) บ้านคำยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๔๘ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และผิวทาง คสล. ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๐๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง.ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีประมาณการ.ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายกิตตินันท์ มุลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
 - ๓.เจ้าอาวาสเอกวิชัย นารินรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ประเภท งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านคำยาง หมู่ที่ 6 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม แบบเลขที่ 005/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- งานวางระบายน้ำ	272,450.74	1.3624	371,187	
	- งานผิวทาง คสล.	13,485.70	1.3624	18,373	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			389,560	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			389,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ตัวอักษร		สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

งานวางระบายน้ำ เฉลี่ยเมตรละ 2,500 บาท

งานผิวทาง คสล. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 560 บาท

ค่าอำนาจการ ภาษี กำไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 109/2566 สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา

(นายวัชรพงษ์ ผิดำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์รักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสัญญา สายสิงห์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านพอวิรัตน์ ไปลำห้วยโรงเรียนบ้านคำยาง) หมู่ที่ 6 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร

ความยาว 148 เมตร ความลึก 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาลเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ผิวทาง คสล.ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 32.80 ตร.ม. พร้อมโครงการจำนวน 1 บ้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำยาง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแสงแก้มหอม ปรับปรุง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานวางระบายน้ำ คสล.								
1	ดินซุด - ดินถม	89.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,811.00	8,811.00	ขุดดินใช้
2	ทรายรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	364.49	4,373.88	99.00	1,188.00	5,561.88	เครื่องจักรกล
3	คอนกรีต 180 KSC	6.00	ลบ.ม.	1,658.88	9,953.28	306.00	1,836.00	11,789.28	
4	คอนกรีต 240 KSC	35.00	ลบ.ม.	1,752.34	61,331.90	306.00	10,710.00	72,041.90	ราคาวัสดุอ้างอิง
5	เหล็กเสริม SR Ø 6 มม.	1.180	ตัน	25,803.12	30,447.68	4,100.00	4,838.00	35,285.68	ราคาพาณิชย์
6	เหล็กเสริม SR Ø 9 มม.	2.368	ตัน	25,032.71	59,277.46	4,100.00	9,708.80	68,986.26	จ.อุดรธานี
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	49.00	เส้น	627.10	30,727.90	5.00	245.00	30,972.90	ณ วันที่ 7 เม.ย. 66
8	ไม้แบบและค้ำยัน	59.00	ตร.ม.	93.46	5,514.14	133.00	7,847.00	13,361.14	และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
9	ลวดผูกเหล็ก	71.00	กก	51.40	3,649.40	-	-	3,649.40	ณ เมืองอุดร
10	ตะปู	330.00	กก	46.11	15,216.30	-	-	15,216.30	ราคาลิตรละ
11	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.(หล่อหน้างาน)	1.00	บ่อ	4,350.00	4,350.00	130.00	130.00	4,480.00	34.10 บาท
12	ฝาบ่อเหล็ก ขนาด 0.79x0.79x0.10 ม.	1.00	ฝา	2,255.00	2,255.00	40.00	40.00	2,295.00	
	รวมค่างานต้นทุน							272,450.74	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรพงษ์ พิวคำ)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายกิตติดิษฐ์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายกิตติดิษฐ์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านพอวิรัตน์ ไปลำห้วยโรงเรียนบ้านคำยาง) หมู่ที่ 6 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร

ความยาว 148 เมตร ความลึก 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาลึก จำนวน 1 บ่อ และ ผิวทาง คสล.ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 32.80 ตร.ม. พร้อมโครงการจำนวน 1 บ้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำยาง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง คสล. ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	364.49	364.49	99.00	99.00	463.49	
2	คอนกรีต 240 KSC	4.00	ลบ.ม.	1,831.46	7,325.84	306.00	1,224.00	8,549.84	
3	ตะแกรงเหล็กเสริม Ø 4 มม.	32.80	ตร.ม.	21.50	705.20	5.00	164.00	869.20	
4	ไม้แบบและค้ำยัน	15.30	ตร.ม	93.46	1,429.94	133.00	2,034.90	3,464.84	
5	ตะปู	3.00	กก	46.11	138.33	-	-	138.33	
	รวมค่างานต้นทุน							13,485.70	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำอากาศเอกวิษณุ นารินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน