



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายทองจันทร์ จูเมือง ไปหนองคูพัฒนา) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายทองจันทร์ จูเมือง ไปหนองคูพัฒนา) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม)
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง ๕.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ๕.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายกิตตินันท์ มุลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ ๓. จำอากาศเอกวิษณุ นารินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายจากบ้านนายทองจันทร์ จุเมือง ไปหนองคูพัฒนา ) หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.40 x 1.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร

พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ขนาด  $\varnothing$  0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ( ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	28.00	ม.		-	629.01	17,612.28	17,612.28	ขุดดินใช้ เครื่องจักรกล
2	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - $\varnothing$ 0.40 ม.	1.00	แห่ง				-	-	
	2.1 งานคอนกรีต 240 ksc	7	ม. <sup>3</sup>	2,154.21	15,079.47	306.00	2,142.00	17,221.47	ราคาวัสดุอ้างอิง
	2.2 งานเหล็กเสริม								ราคาพาณิชย์
	- DB 12 mm.	0.300	ตัน	24,819.32	7,445.80	3,300.00	990.00	8,435.80	จ.อุดรธานี
	- RB 6 mm.	0.100	ตัน	26,069.63	2,606.96	4,100.00	410.00	3,016.96	ณ วันที่ 7 เม.ย. 66
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	51.40	1,028.00	-	-	1,028.00	และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	2.3 งานไม้แบบและค้ำยัน	65	ตรม.	93.46	6,074.90	115.00	7,475.00	13,549.90	ณ เมืองอุดร
	- ตะปูยึดแบบ	3	ลัง	457.94	1,373.82	-	-	1,373.82	ราคาคิรล่อ
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>62,238.23</b>	<b>34.10 บาท</b>

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายวัชรพงษ์ มิวคำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(จ่าอากาศเอกวิชณ นารินทร์รักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. CLASS 3)

ขุดดิน	1.40	ลบ.ม. @	22.41	(ดินถมหลังท่อสูง	0.30	ม.)	=	31.34	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.40 ม. ชั้น 3							=	385.61	บาท/ม.
ค่าขนส่ง							=	16.03	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ							=	140.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา	0.05	ม.		0.020	@	2,049.40	=	40.99	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.05	ม.		0.020	@	752.28	=	15.05	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม							=	629.01	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน							=	629.01	บาท/ม.


หมายเหตุ


ค่าขนส่งท่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน


ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท


ค่าขนส่ง =  $\frac{5.00 \text{ กม.} \times 16.38 \times 13 \times 300}{1000}$  = 512.940 บาท/เที่ยว


ค่าขนส่งเฉลี่ย =  $\frac{512.94}{32}$  = 16.03 บาท/ม.

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
(นายวัชรพงษ์ ศิวคำ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ  
(นายกิตตินันท์ มูลตา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายกิตตินันท์ มูลตา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(จำอากาศเอกวิญญู นารินทร์ภย์)  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
 ประเภท งานชลประทาน  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม แบบเลขที่ 010/2566  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	62,238.23	1.3375	83,243.63	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			83,243.63	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			83,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ตัวอักษร		แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คำอำนวยการ ภาษี ก่าไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 109 /2566 สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา

(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(เจ้าอากาศเอกจิษณ นารินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสัญญา สายสิงห์ )

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายโกล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม