



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๗๙๘๐๓/๙๒๐

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เลขที่ ๔๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อบุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล.พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และผิวทาง คสล. ความกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตรม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบราคาตามแบบสรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง โครงการเรียบร้อยแล้ว ตามวาระการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อบุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล.พร้อมฝาเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และผิวทาง คสล. ความกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตรม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๕ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเลขที่ ๔๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลาง ค่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(จำอากาศเอกวิษณุ นารินทร์รักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....

ลงชื่อ




(นายกิตตินันท์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

.....
.....

ลงชื่อ



(นางกীরติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

.....
.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านพ่อบุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม) บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านพ่อบุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม) บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็กจำนวน ๑ บ่อ และ ผิวน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตตินันท์ มูลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นางสาวประภาพรริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
 ประเภท งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม แบบเลขที่ 001/2567
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- งานวางระบายน้ำ คสล.	310,254.76	1.3642	423,250	Factor F
	- งานผิวทาง คสล.	46,895.07	1.3642	63,974	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,224	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			487,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ตัวอักษร		สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

งานวางระบายน้ำ เฉลี่ยเมตรละ 2,500 บาท

งานผิวทาง คสล. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 560 บาท

ค่าอำนาจการ ภาษี ก่าไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 482/2566 สั้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการราคา

(นายวัชรพงษ์ มิวดำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทร์แจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์รักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นางกิริติณัฐเสชา สิงห์มาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายโกมล พิณจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านพ่อบุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม) หมู่ที่ 4 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 160 เมตร

ความลึก 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ผิวทาง คสล. ความกว้าง 0.70 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม.

ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ คสล.								
1	ดินขุด-ดินถม	96.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,504.00	9,504.00	ขุดดินใช้
2	ทรายรองพื้น	12.80	ลบ.ม.	364.49	4,665.47	99.00	1,267.20	5,932.67	เครื่องจักรกล
3	คอนกรีต 180 KSC	6.00	ลบ.ม.	2,081.77	12,490.62	306.00	1,836.00	14,326.62	ราคาวัสดุอ้างอิง
4	คอนกรีต 240 KSC	36.80	ลบ.ม.	2,154.21	79,274.93	306.00	11,260.80	90,535.73	ราคาพานิชย์
5	เหล็กเสริม SR Ø 6 มม.	1.280	ตัน	27,757.01	35,528.97	4,100.00	5,248.00	40,776.97	จ.อุดรธานี
6	เหล็กเสริม SR Ø 9 มม.	2.560	ตัน	27,663.55	70,818.69	4,100.00	10,496.00	81,314.69	ณ วันที่ 21 ธ.ค. 66
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	53.00	เส้น	447.04	23,693.12	5.00	265.00	23,958.12	และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
8	ไม้แบบและค้ำยัน	64.00	ตร.ม	93.46	5,981.44	133.00	8,512.00	14,493.44	ณ เมืองอุดร
9	ลวดผูกเหล็ก	76.80	กก	51.40	3,947.52	-	-	3,947.52	ณ เมืองอุดร
10	ตะปู	300.00	กก	62.30	18,690.00	-	-	18,690.00	ราคาสิทธิ์ละ
11	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.(หล่อหน้างาน)	1.00	บ่อ	4,350.00	4,350.00	130.00	130.00	4,480.00	30.60 บาท
12	ฝาบ่อเหล็ก ขนาด 0.79x0.79x0.10 ม.	1.00	ฝา	2,255.00	2,255.00	40.00	40.00	2,295.00	
	รวมค่างานต้นทุน							310,254.76	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายวีรพงษ์ ฆิวดำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายกิตติพันธ์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายกิตติพันธ์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์รักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านพ่อนุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม) หมู่ที่ 4 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 160 เมตร

ความลึก 0.60 เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และ ผิวทาง คสล. ความกว้าง 0.70 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม.

ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง คสล. ทรายรองพื้น	5.60	ลบ.ม.	364.49	2,041.14	99.00	554.40	2,595.54	
2	คอนกรีต 240 KSC	16.80	ลบ.ม.	2,154.21	36,190.73	306.00	5,140.80	41,331.53	
3	ตะแกรงเหล็กเสริม Ø 4 มม.	112.00	ตร.ม.	21.50	2,408.00	5.00	560.00	2,968.00	
รวมค่างานต้นทุน								46,895.07	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทร์แจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำอากาศเอกวิษณุ นารินวักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน