



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาวางท่อคลองส่งน้ำ (ข้างลำห้วยเอเอ) หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ยปู อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการวางท่อคลองส่งน้ำ (ข้างลำห้วยเอเอ) หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ยปู อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน...วางท่อคลองส่งน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ขนาด \varnothing ๑.๐๐ เมตร ๒ ด้าน จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม)
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง งานชลประทาน
๖.๑	แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง...ปร.๕...จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒	บัญชีประมาณการ...ปร.๔...จำนวน ๑ แผ่น
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.	นายกิตตินันท์...มุลตา.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวประภาวริน...จันทะแจ่ม.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....กรรมการ
๓.	เจ้าอาภาศเอกวิษณุ...นารินทร์รักษ์.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน.....กรรมการ




จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

พิมพ์	
ตรวจ	
ทาน	

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าวางท่อคลองส่งน้ำ

โครงการ วางท่อคลองส่งน้ำ (ข้างลำห้วยเอเฮ) หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน วางท่อคลองส่งน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาว 8.00 เมตร พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต
ขนาด Ø 1.00 เมตร 2 ด้าน จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม **ปรับปรุงเมื่อวันที่** 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ø 100 ม. ชั้น 3	8.00	ม.		-	2,567.09	20,536.72	20,536.72	
2	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ø 1.00 ม.	1.00	แห่ง			4,972.44	4,972.44	4,972.44	
	รวมค่างานต้นทุน							25,509.16	

ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มุस्ता)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(จำอากาศเอกวิษณุ นารินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ϕ 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 1.00 m. CLASS 3)

ขุดดิน	3.71	ลบ.ม.	@	21.47	(ดินถมหลังท่อสูง	0.30	ม.)	=	79.60	บาท/ม.
ค่าท่อ ϕ 1.00 ม. ชั้น 3								=	1,500.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง								=	96.48	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ								=	650.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.10	ม.	@	2,036.06				=	203.61	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.05	ม.	@	748.08				=	37.40	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม								=	2,567.09	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน								=	2,567.09	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 คัน

กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ϕ 1.00 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 1 - ϕ 1.00 ม.)

คอนกรีต ค 1	1.22	ลบ.ม.	@	2,025.31	=	2,470.88	บาท
เหล็กเสริม	36.15	กก.	@	30.36	=	1,097.48	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.08	กก.	@	60.75	=	65.88	บาท
ไม้แบบ(1)	4.87	ตร.ม.	@	268.70	=	1,308.57	บาท
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	1.380	ลบ.ม.	@	21.47	=	29.63	บาท
ค่างานต้นทุน					=	4,972.44	บาท/EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำอากาศเอกวิชญ์ นารินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
 ประเภท งานชลประทาน
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 8 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม แบบเลขที่ 014/2565
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	25,509.16	1.3357	34,072.59	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			34,072.59	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			34,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ตัวอักษร		สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน			


เฉลี่ยเมตรละ 4,250 บาท


ค่าอำนาจการ ภาษี ก่าไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 61/2565 สังกัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายกิตตินันท์ มูลตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายกิตตินันท์ มูลตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (เจ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายโกมล พินิจมนตรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ